

Raumnr.	Raumbezeichnung	Raumgrösse		Raumkonditionen				Lüftung		Raumakustik	
		lichte Höhe*	NF (Vorprojekt)	Sommer [°C]	[% r.F.]	Winter [°C]	[% r.F.]	spez Luftmenge [m³/h·m²]	Auslegung	Dauergeräusche [dB(A)]	
Aussenbereich		18.1									
	Müllcontainer		5.5								
	10.0-14 Gaslager-50 % offen		2.0								
	10.0-14 Gasstation		3.0								
	14.0-02 Warenlift Baldachin		5.1								
	14.0-01 AUL Schacht		2.5								
Untergeschoss		1938.6									
	11.01.07 Gaseinführung	31.7	3.56								
	2.0-09 Aufenthaltsraum Tiere	28.4	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	2.0-04 Werkstatt	28.6	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	2.0-06 Elektro IT/Server	33.5	3.56	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
	2.0-05 Sanitätsraum	28.5	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	6.3-01 Lager	28.5	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	6.3-02 Apparateraum	9.3	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	7.2-13 Sensorik	28.5	3.56	26	n.g.	20	n.g.	20		45	
	7.2-13 Küche	28.5	3.56	26	n.g.	20	n.g.	20		45	
	7.2-11 Radioaktivität Probenvorbereitung	28.6	3.56	25	60	21	30	25		-	
	7.2-10 Radioaktivität Messung	28.7	3.56	25	60	21	30	25		-	
	10.0-13 Spezialabfälle	28.8	3.56	n.g.	n.g.	21	n.g.	35		-	
	10.0-03 Lager Veterinärdienst	40.7	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.0-12 Lager Hauswart	28.6	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.0-09 Kühl-/Tiefkühlager	24.7	3.56	-	-	-	-	-		-	
	10.0-10 Kühl-/Tiefkühlager	24.7	3.56	-	-	-	-	-		-	
	10.0-02-01 Archiv Allgemein	73.6	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	2.0-07 Putzraum	18.3	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.0-04 Kleiderlager	18.3	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.0-02-02 Archiv Allgemein	146.6	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.1-11 Chemie- und Lösungsmittelager	28.6	3.56	n.g.	n.g.	21	n.g.	25		-	
	10.1-02 Archiv Chemiesicherheit / Lebensmittel	32.9	3.56								
	10.0-08 Apparatelager	19.3	3.56								
	8.3-01 Lager Chromatographie (bereits in OG)	28.8	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	7.3-01 Lager Allgemeine Analytik	28.5	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.0-07 Probenlager	28.5	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.1-09 Reserve	4.9	3.56								
	10.0-06 Trockenlager	18.3	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	10.1-14 Stiefelraum	5.0	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	11.1-02 Elektroraum 1	8.1	3.56	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
	11.1-02 Elektro NS Hauptverteilung	44.0	3.56	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
	11.1-04 Elektroraum 2	8.1	3.56	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
	11.1-01 Sanitär	35.1	4.06	n.g.	n.g.	18	n.g.	0.5		50	
	11.1-01 Druckluft	13.7	3.56								
	11.1-05 Heizung/ Kälte	146.7	3.56	n.g.	n.g.	18	n.g.	14.0		50	
	11.1-06 Spez. technische Anlagen	280.5	4.06								
	2.0-07 WC 1	9.2	3.56	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
	2.0-07 WC 2	10.6	3.56	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
	2.0-07 WC 5	3.1	3.56	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
	2.0-08-01 Umkleiden/Duschen/ WC 1	28.5	3.56	n.g.	n.g.	21	n.g.	20		45	
	2.0-08-02 Umkleiden/Duschen/ WC 2	28.5	3.56	n.g.	n.g.	21	n.g.				
	13.1-01 Treppe 1	5.76		-	-	-	-	-		-	
	13.1-02 Korridor	257.6	3.56	-	-	-	-	-		-	
	13.1-03 Korridor	6.2	3.56	-	-	-	-	-		-	
	13.1-04 Windfang 1	28.5	3.56	-	-	-	-	-		-	
	13.1-05 Treppenhaus 1	19.6		-	-	-	-	-		-	
	13.1-06 Treppe 2	5.8		-	-	-	-	-		-	
	13.1-08 Windfang 2	28.5	3.56	-	-	-	-	-		-	
	13.1-09 Treppenhaus 2	32.3		-	-	-	-	-		-	
	14.1-01 Lift	8.1		-	-	-	-	-		-	
	14.1-02 Schacht 1	4.3		-	-	-	-	-		-	
	14.1-03 Schacht 2	4.3		-	-	-	-	-		-	
	14.1-04 Schacht 3	2.6		-	-	-	-	-		-	
	14.1-05 Schacht 4	4.3		-	-	-	-	-		-	
	14.1-06 Warenlift Baldachin	7.0		-	-	-	-	-		-	
	14.1-07 Schacht 5	4.3		-	-	-	-	-		-	
	14.1-08 Schacht 6	1.4		-	-	-	-	-		-	
Erdgeschoss		1899.0									
	1.0-01 Empfang	14.7	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.5		35	
	1.0-02 zentrale Dienste	100.8	3.42	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
	1.0-03 Büro Leitung AVS	30.6	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	1.0-05 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	1.0-04 Leitung zentrale Dienste	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	2.0-03 Küche	30.2	3.42	26	n.g.	20	n.g.	20		45	
	2.0-02 Sitzungszimmer	29.9	3.42	26	n.g.	20	n.g.	12.0		30	
	2.0-02 Sitzungszimmer	30.2	3.42	26	n.g.	20	n.g.	12.0		30	
	2.0-02 Sitzungszimmer	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	12.0		30	
	2.0-04 Büro Technischer Dienst	14.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-03 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-04 Bürobereich	62.3	3.42	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
	3.0-02 Büro TL	14.3	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-03 Büro wiss. MA	22.1	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-03 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-02 Büro TL	14.6	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-01 Büro Leitung	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-02 Büro TL	14.6	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-03 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-03 Büro wiss. MA	22.1	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	3.0-02 Büro TL	14.3	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	4.0-01 Büro Leitung	22.2	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	4.0-02 Büro wiss. MA	22.2	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	4.0-02 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
	4.0-02 Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	

NEUBAU AVS-GEBÄUDE / Raumprogramm

BEILAGE 2

Raumnr.	Raumbezeichnung	Raumgrösse		Raumkonditionen				Lüftung		Raumakustik	
		NF (Vorprojekt)	lichte Höhe*	Sommer		Winter		spez Luftmenge	Auslegung	Dauergeräusche	
5.0-03	Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-03	Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-02	Büro TL	14.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-02	Büro TL	14.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-04	Bürobereich	69.7	3.42	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
5.0-03	Büro wiss. MA	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-01	Büro Leitung	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
5.0-05	Büronebenräume	13.3	3.42								
3.0-05	Büronebenräume	13.3	3.42								
4.0-03	Büronebenräume	13.3	3.42								
1.0-06	Büronebenräume	13.3	3.42								
9.1-04	Probenannahme	22.2	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
9.1-02	Bürobereich	14.6	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
9.1-01	Büro Leitung	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
9.1-02	Bürobereich	22.4	3.42	26	n.g.	20	n.g.	2.6		25	
11.2-01	Elektorraum 1	8.1	3.01	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
11.2-02	Elektorraum 2	8.1	3.01	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
2.0-07	WC H	7.8	3.42	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.0-07	WC D	7.8	3.42	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.0-07	WC	3.1	3.01	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
13.2-01	Treppe 1	7.2		-	-	-	-	-		-	
13.2-02	Korridor	778.6	3.01/ 3.42	n.g.	n.g.	18	n.g.	2		40	
13.2-03	Windfang 1	22.4	3.42	-	-	-	-	-		-	
13.2-04	Treppe 2	7.2		-	-	-	-	-		-	
13.2-05	Windfang 2	22.4	3.42	-	-	-	-	-		-	
13.2-06	Vorraum	15.1	3.42	-	-	-	-	-		-	
14.2-01	Lift	8.1		-	-	-	-	-		-	
14.2-02	Schacht 1	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.2-03	Schacht 2	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.2-04	Schacht 3	2.6		-	-	-	-	-		-	
14.2-05	Schacht 4	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.2-06	Schacht 5	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.2-07	Schacht 6	1.4		-	-	-	-	-		-	
3.0-06	Fokusraum	9.3	3.42								
4.0-04	Fokusraum	9.3	3.42								
Obergeschoss		1796.6									
6.2-03	Bebrüten	31.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-04	Umzüchten/Auswerten	31.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-11	Kühlraum	10.2	4.16							-	
6.2-12	Entsorgung	11.9	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-05	Dekontamination/Reinigung	19.8	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-06	Labor/Medienherstellung	31.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-07	Pipettieren	30.0	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-10	Dunkelraum	19.5	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-09	Analytik	30.0	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.2-08	Vorbereitung Molekularbiologie	63.5	4.16	25	60	21	30	25		-	
6.1-01	Büro Leitung	23.8	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
6.1-02	Büro 2 Pers.	23.8	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
6.1-03	Labor Büro	29.7	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
6.2-02	Labor Ansetzen	92.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.1-02	Büro 2 Pers.	23.8	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
7.1-01	Büro Leitung	23.8	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
7.2-06	Elementlabor	41.8	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-08	Reinlabor/Wasser	62.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-05	Gerätelabor	62.6	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-12	Waschküche	4.5	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-03	Aufschlusslabor	31.3	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-02	Hauptlabor	69.3	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.1-03	Labor Doku	25.9	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
7.2-04	Probenvorb.	31.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
10.3-01	Lager (existiert nicht im Plan OG)	7.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-07	Service	10.4	4.16	25	60	21	30	25		-	
7.2-09	Zwischenlager/Lager	12.5	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-06	Probenvorbereitung Labor	62.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-05	Aufarbeitungslabor	42.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-04	Aufarbeitungslabor	42.4	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.1-02	Büro 2 Pers.	22.4	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
8.1-03	Labor Doku	17.9	4.16							-	
8.1-04	Labor Doku	17.4	4.16							-	
8.1-01	Büro Leitung	22.9	4.16	26	n.g.	20	n.g.	3.6		33	
8.3-01	Lager Chromatographie (doppelt UG)	20.9	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-08	VOC Labor	31.3	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-02	Messlabor 1	76.0	4.16	25	60	21	30	25		-	
8.2-02	Wartung	12.6								-	
8.2-03	Messlabor 2	89.7	4.16	25	60	21	30	25		-	
11.3-01	Elektorraum 1	8.1	3.84	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
11.3-02	Elektorraum 2	8.1	3.84	26	n.g.	18	n.g.	2.0		45	
2.0-07	WC 1	4.6	3.84	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.0-07	WC 2	4.7	3.84	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.0-07	WC 3	4.7	3.84	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.7-07	WC 4	3.9	3.84	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
2.0-07	WC 5	4.7	3.84	n.g.	n.g.	20	n.g.	8		45	
13.3-01	Treppe 1	9.6		-	-	-	-	-		-	
13.3-02	Korridor	384.7	3.84/ 4.16	-	-	-	-	-		-	
13.3-03	Treppe 2	9.6		-	-	-	-	-		-	
13.3-04	Vorraum	9.3	4.16	-	-	-	-	-		-	
14.3-01	Lift	7.9		-	-	-	-	-		-	
14.3-02	Schacht 1	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.3-03	Schacht 2	4.3		-	-	-	-	-		-	
14.3-04	Schacht 3	2.6		-	-	-	-	-		-	
14.3-05	Schacht 4	4.3		-	-	-	-	-		-	